



Le principali fasi che caratterizzano lo svolgimento del servizio sono:

- Analisi documentale
- Presenza ed adeguatezza della documentazione di progetto
- Presenza della dichiarazione di conformità
- Verifiche strumentali
- Verifica della continuità dell'impianto di terra
- Prova di funzionalità degli interruttori differenziali
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto
- Misura della resistenza di terra nei sistemi BT, MT, AT
- Misura delle tensioni di passo e contatto
- Verifica impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

- Verifica impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione

Congiuntamente all'effettuazione delle verifiche strumentali viene svolta anche una supervisione visiva per accertare l'appropriato stato di conservazione e gestione degli impianti.

Al termine dell'attività di verifica verrà redatto da parte dell'Ispettore VIEM un verbale con esito positivo o negativo contenente le misure e le prove effettuate.